

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
3	KNNR 1 d.2 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II 1080	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1080.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1080.000</b>
4	KNNR 1 d.2 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III 1533.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1533.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1533.500</b>
5	KNNR 1 d.2 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 2160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2160.000</b>
6	KNNR 1 d.2 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 1076	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1076.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1076.000</b>
7	KNNR 1 d.2 0214-03	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II 1528.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1528.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1528.300</b>
8	KNNR 6 d.2 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 3152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3152.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3152.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
9	KNNR 11 d.3 0301-02	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm 1261	m m	1261.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1261.000</b>
10	KNNR 4 d.3 1703-03	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 110 mm 160 x 110 3	wcin. wcin.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNNR 11 d.3 0304-03	Zasowy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNNR 11 d.3 0304-02	Zasowy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
13	KNNR 11 d.3 0305-01	Hydranty pożarowe podziemne na trójniku kołnierzowym o śr. nominalnej 80-100 mm 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
14	KNNR 4 d.3 1412-02	Otuliny betonowe kanałów 1.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>