
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na odcinku drogi powiatowej Grochale Nowe - Leoncin do drogi wojewódzkiej
Kazuń - Kamion
ADRES INWESTYCJI : Gmina Leoncin
INWESTOR : Gmina Leoncin
ADRES INWESTORA : 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
BRANŻA : Drogowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.98	km		
			km	0.980	
				RAZEM	0.980
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 2943.00	m ²		
			m ²	2943.000	
				RAZEM	2943.000
3	KNNR 1 d.1 0508-02	Transport darniny [na każde rozpoczęte 0.5 km ponad 0.5 do 3 km]. 2943.00	m ²		
			m ²	2943.000	
				RAZEM	2943.000
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
4	KNNR 1 d.2 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 3100.95	m ³		
			m ³	3100.950	
				RAZEM	3100.950
3	45233200-1	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
5	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1978.00	m		
			m	1978.000	
				RAZEM	1978.000
6	KNNR 6 d.3 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 1978.00	m		
			m	1978.000	
				RAZEM	1978.000
4	45233222-1	CHODNIK,Wjazdy			
7	KNNR 6 d.4 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 1966.00	m ²		
			m ²	1966.000	
				RAZEM	1966.000
8	KNNR 6 d.4 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - wjazdy 40.00	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1978.00	m ²		
			m ²	1978.000	
				RAZEM	1978.000
10	KNNR 6 d.4 0502-03	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 40.00	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
5	45233200-1	NAWIERZCHNIE Z PŁYT EKO			
11	KNNR 6 d.5 0503-06	Nawierzchnia z płyt betonowych EKO o wymiarach 60x40x10 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 1970.00	m ²		
			m ²	1970.000	
				RAZEM	1970.000
12	KNNR 6 d.5 0112-01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 40 cm 985.00	m ²		
			m ²	985.000	
				RAZEM	985.000
13	KNNR 6 d.5 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 40 cm Krotność = 2 985.00	m ²		
			m ²	985.000	
				RAZEM	985.000
14	KNR AT-04 d.5 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 1970.00	m ²		
			m ²	1970.000	
				RAZEM	1970.000
6	45233252-0	Nawierzchnia			
15	KNNR 6 d.6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5526.50	m ²		
			m ²	5526.500	
				RAZEM	5526.500
16	KNNR 6 d.6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) KR-1 5526.50	m ²		
			m ²	5526.500	
				RAZEM	5526.500
17	KNNR 6 d.6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5526.50	m ²		
			m ²	5526.500	
				RAZEM	5526.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) KR-1 5526.50	m ² m ²	5526.500	5526.500
				RAZEM	5526.500
19	KNR 2-31 d.6 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	45400000-1	TRAWNIKI			
20	KNR 2-21 d.7 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 1009.00	m ² m ²	1009.000	1009.000
				RAZEM	1009.000

Z up. **WOJTA GMINY**

mgr inż. *Anna Krzyżkowska*
Sekretarz Gminy

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-66-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471